

**ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าโกฏิ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลขนานนาก**

๑.ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าโกฏิ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขนานนาก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช			
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๓,๐๐๐.- บาท(-สี่แสนสามพันบาทถ้วน-)			
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งท่อประปาใหม่ ระยะทาง ๒,๘๖๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)			
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสามพันบาทถ้วน-)			
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)			
๕.๒ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)			
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นางมัลลิกา	ศรีอินทร์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสยาม	รัตน์น้อย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธการ	นวลย่อง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่.....๑๘.....เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....*ณ ชิน*.....นายก อบต.ขนานนาก
(นายณัฏฐภัทร อ่อนศรีทอง)

.....*ณ*.....
.....*ณ*.....
.....*ณ*.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานประปา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าโกฏี หมู่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 ต. ขนาบนาก อ. ปากพั่น จ. นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานประปา	316,881	1.2726	403,263	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร) (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)			403,263 403,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก

ที่ 082 / 2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

และให้ยึดถือประมาณราคา 403,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางมัลลิกา ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสยาม รัตนน้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยุทธการ นวลย่อง)

นายช่างโยธา

ข้อโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องส่งนําระบบบำบัดน้ำบ้าน บ้านหน้าโคกใหญ่ หมู่ 10

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก ที่ 082/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินและถมดินชั้น	645	ลบ.ม.	-	-	99.00	63,855.00	63,855.00	
2	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	480	ฟุต	154.21	74,020.80	80.00	38,400.00	112,420.80	
3	ท่อ PVC 3 นิ้ว ชั้น 8.5	238	ฟุต	331.78	78,963.64	100.00	23,800.00	102,763.64	
4	ประตุน้ำ PVC ขนาด ๑.2 นิ้ว	5	ตัว	162.00	810.00	-	-	810.00	
5	ประตุน้ำ PVC ขนาด ๑.3 นิ้ว	2	ตัว	345.00	690.00	-	-	690.00	
6	ข้อต่อ PVC สามทาง 90 องศา ขนาด ๑.2"ลด ๑.1/2"	35	ตัว	50.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
7	ข้อต่อ PVC สามทาง 90 องศา ขนาด ๑.3"ลด ๑.1/2"	37	ตัว	124.00	4,588.00	-	-	4,588.00	
8	ข้อต่อ PVC สามทาง 90 องศา ขนาด ๑.3"ลด ๑.2"	3	ตัว	183.50	550.50	-	-	550.50	
9	ข้อต่อ PVC สามทาง 90 องศา ขนาด ๑.2 นิ้ว	2	ตัว	42.53	85.06	-	-	85.06	
10	ข้อต่อ PVC สามทาง 90 องศา ขนาด ๑.3 นิ้ว	2	ตัว	200.94	401.88	-	-	401.88	
11	ข้อต่อ PVC ข้องอ 90 องศา ขนาด ๑.2 นิ้ว	4	ตัว	35.05	140.20	-	-	140.20	
12	ข้อต่อ PVC ข้องอ 90 องศา ขนาด ๑.3 นิ้ว	3	ตัว	95.80	287.40	-	-	287.40	
13	ฝาปิด PVC ขนาด ๑.2 นิ้ว	3	ตัว	33.00	99.00	-	-	99.00	
14	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	12	กระป๋อง	120.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
15	มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์	60	ตัว	450.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
รวมงานต้นทุน								316,881.48	