

**ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนหลัง ร.ร.บางตะลุมพอง หมู่ที่ ๘ ตำบลขนานนาก**

- ๑.ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนหลัง ร.ร.บางตะลุมพอง หมู่ที่ ๘ ตำบลขนานนาก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๓,๐๐๐.- บาท(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป
สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลบ.ม. เกรด เกลีย บดอัด ตลอดสายพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๓,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)
- ๕.๒ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสยาม รัตน์น้อย | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์ | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ |
| ๖.๓ นายยุทธการ นวลย่อง | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่.....๒๙.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....
(นายณัฏฐกร อ่อนศรีทอง)
นายก อบต.ขนานนาก
จ.นครศรีธรรมราช



.....พิมพ์/.....
.....ตรวจ.....
.....

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนสายวงแหวนหลัง รร. บางตะลุมพอ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาบนาบ อำเภอปากพะยูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบนาบ
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		X F	
1	ค่าเกรดแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	780	4.23	3299.40	1.3574	5.74	4,478.61
2	ค่าวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	156	515.00	80,340.00	1.3574	699.06	109,053.52
	ราคากลาง (บาท)							113,532.12
	คิดเป็นราคากลาง							113,000.00
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)								

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

83,639.40

② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

③ ค่าดำเนินการ+ค่าไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ในรูปของ Factor F

1.3574

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบนาบ
ที่ 054/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา 113,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสยาม รัตน์น้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์)

นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธการ นวลย่อง)

นายช่างโยธา

รายละเอียดรายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงถนนสายวงแหวนหลัง รร. บางตะลุมพอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลขนานนาก อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.59 บาท/ลิตร

1. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าคัก)	=	230.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 70.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	243.78	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม	=	473.78	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่ายุบตัว 473.78 X 1.00	=	473.78	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม 50 %)	=	10.16	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 50 %)	=	35.51	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	519.45	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่างานต้นทุน	=	515.00	บาท/ลบ.ม. (แน่น)

2. งานปรับพื้นทางเดิม

ใช้ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	=	8.46	บาท/ตร.ม.
คิดเพียง 50% เนื่องจากพื้นทางเดิมแน่นและไม่มีการบดทับ(เกรดแต่งพื้นทางเดิม)	=	4.23	บาท/ตร.ม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ปรับปรุงถนนสายวงแหวนหลัง รร. บางตะลุมพอ					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครศรีธรรมราช	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซล่า	20.59	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7	%		เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)
1	หินคลุก (อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)	บ./ลบ.ม.	230.00	70	243.78	473.78