



ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(นายสุทิน คงละออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนาชนาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบขวาง-บ้านนายบุญ ทรายอ่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลชนาบนาก อำเภอบางบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไมตรี นายช่างโยธา	เกลี้ยงประดิษฐ์	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายยุทธการ นายช่างโยธา	นวลย่อง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวรจนา เจ้าพนักงานธุรการ	จงไกรจักร์	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายมาบขวง-บ้านนาบุญ ทายอ่อน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบนา อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบนา
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		F _N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	660.00	12.29	8,111.40	1.4054	17.27	11,399.76
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	33.00	1,007.68	33,253.44	1.4054	1,416.19	46,734.38
3	งานผิวทางคอนกรีต (กำลังอัด 280 ksc)	ลบ.ม.	99.00	2,760.70	273,309.30	1.4054	3,879.89	384,108.89
4	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT	ม.	12.00	126.33	1,515.96	1.4054	177.54	2,130.53
5	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	52.00	75.62	3,932.24	1.4054	106.28	5,526.37
6	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	6.00	1,790.50	10,743.00	1.4054	2,516.37	15,098.21
7	ค่าวัสดุรองพื้นไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.50	284.00	5,220.00	1.4054	406.55	7,317.92
8	ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	33.00	479.36	15,818.88	1.4054	673.69	22,231.85
								494,547.92
	ราคารวม (บาท)							494,000.00
	คิดเป็นราคางบประมาณ							

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบนา
ที่ 064/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา 494,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายไมตรี เกียรติประคินฐ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชูธรรม นวลอ่อง)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวรจนา จงไกรจักร์)
เจ้าพนักงานธุรการ