

กำหนดฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ทางเชื่อม และถนน คสล.ชำรุด(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)
ตำบลชนาบนาก

- ตามนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอสะพาน ทางเชื่อม และถนน คสล.ชำรุด(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ตำบลชนาบนาก โดยดำเนินการ ดังนี้
- | | |
|---|-------------------|
| ๑.ถนน คสล.สายทิศเหนือวัดชนาบนาก หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๔๘ ตร.ม. |
| ๒.ถนน คสล.สายนายระนอง-ลาดยาง ม.๒ ปากแพรง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๑๒ ตร.ม. |
| ๓.คอสะพานบ้านอาจารย์นิคม หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๓๔ ตร.ม. |
| ๔.ทางเชื่อม และถนน คสล.สายท่านา-สะพานดำเสก หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๓๐ ตร.ม. |
| ๕.คอสะพานมาบขวาง หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๖๖ ตร.ม. |
| ๖.คอสะพานบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๔๙.๕๐ ตร.ม. |
| ๗.ถนน คสล.สายวัดบางอุดม หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๒๐ ตร.ม. |
| ๘.คอสะพานวัดโคกมะม่วง ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๒๖ ตร.ม. |
| ๙.คอสะพานครุคล้าย หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๗๓ ตร.ม. |
| ๑๐.ถนน คสล.ตลาดนัดบ้านบางตะลุมพอ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๑๕ ตร.ม. |
| ๑๑.ทางเชื่อม ถนน คสล.ทางเข้าวัดโคกแสง หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๒๓ ตร.ม. |
| ๑๒.ถนน คสล.หลังท่อเหลี่ยมบ้านลุงปี่ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๘๐ ตร.ม. |
| ๑๓.ทางเชื่อม ถนน คสล.สายแก้วภราดัย หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร | จำนวน ๓๕ ตร.ม. |

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน คงละออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก



พิมพ์ร่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
รองปลัด อบต
ปลัด อบต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ทางเชื่อม และถนน คสล.ชำรุด(แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) ตำบลขนานนา

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการ ดังนี้

- ๑.ถนน คสล.สายทิศเหนือวัดขนานนา หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๔๘ ตร.ม.
- ๒.ถนน คสล.สายนายระนอง-ลาดยาง ม.๒ ปากแพรง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
จำนวน ๑๒ ตร.ม.
- ๓.คอสะพานบ้านอาจารย์นิคม หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓๔ ตร.ม.
- ๔.ทางเชื่อม และถนน คสล.สายท่านา-สะพานดำเสก หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
จำนวน ๓๐ ตร.ม.
- ๕.คอสะพานมาบขวาง หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๖๖ ตร.ม.
- ๖.คอสะพานบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๔๙.๕๐ ตร.ม.
- ๗.ถนน คสล.สายวัดบางอุดม หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒๐ ตร.ม.
- ๘.คอสะพานวัดโคกมะม่วง ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒๖ ตร.ม.
- ๙.คอสะพานครูคล้าย หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗๓ ตร.ม.
- ๑๐.ถนน คสล.ตลาดนัดบ้านบางตะลุมพอ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑๕ ตร.ม.
- ๑๑.ทางเชื่อม ถนน คสล.ทางเข้าวัดโคกแสง หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒๓ ตร.ม.
- ๑๒.ถนน คสล.หลังท่อเหลี่ยมบ้านลุงปี่ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๘๐ ตร.ม.
- ๑๓.ทางเชื่อม ถนน คสล.สายแก้วภราดัย หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓๕ ตร.ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตาม

แบบ อบต.กำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไมตรี	เกลี้ยงประดิษฐ์	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธา		
๗.๒ นายยุทธการ	นวลย่อง	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธา		
๗.๓ นางสาวรจนา	จงไกรจักร์	กรรมการกำหนดราคากลาง
เจ้าพนักงานธุรการ		

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนานนา

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนานนา

รหัสสายทาง -

สถานที่ตั้ง ต.ชนานนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง -

ชนิดไหล่ทาง -

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0.000 กม.

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. -

ชื่อสายทาง ซ่อมแซมคอสะพาน ทางเชื่อม และถนน คลส. ที่ชำรุด ต.ชนานนา

ระยะทางตลอดสายทาง 0.000 กม.

กว้าง 0.00 เมตร

กว้าง 0.000 เมตร

ผิวทางกว้าง 0.000 เมตร

โดยซ่อมแซมเป็นจุด จำนวน 13 จุด

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	248,476.47	Factor I 1.4054
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินประกันผลงาน 0.0%
			- พื้นที่ ผนตทชก 2**
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	248,476.47	
	คิดเป็นราคากลาง	248,000.00	
	(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ปานแย้ม)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไมตรี เกตุยั้งประดิษฐ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธการ นวลย่อง)

นายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง

ซ่อมแซมคอสะพาน ทางเชื่อม และถนน คสล. ที่ชำรุด ต.ชนาบนาก

รหัสสายทาง

สถานที่ตั้ง

ต.ชนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ระยะทางดำเนินการ

0.000 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานกรูยทาง ถางป่าชูดตอ ขนาด เบา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	0	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Asphaltic Concrete เสริมหลุม	-	ตัน	2,658.2	-	2,658.21	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	511.5	ตร.ม.	14.15	-	14.15	7,237.73	1.4054	19.88	10,168.62	
	2.3 Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	511.5	ตร.ม.	331.51	-	331.51	169,567.37	1.4054	465.90	238,307.85	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						176,805.09			248,476.47	

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง

ซ่อมแซมคอสะพาน ทางเชื่อม และถนน คสล. ที่ชำรุด ต.ชนบทนา

ระยะทางดำเนินการ

0.000 กม.

รหัสสายทาง

สถานที่ตั้ง ต.ชนบทนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
							176,805.09			248,476.47	
5	ยอดยกมา										
	งานจราจรสี่เหลี่ยม										
	5.1 งานปรับปรุง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL										
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต57,ต62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 ป้ายจราจร ต61		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต28,ต31-ต56,ต56		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						176,805.09			248,476.47	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง
สถานที่ตั้ง

ชื่อสายทาง
ระยะทางดำเนินการ

ซ่อมแซมคอสะพาน ทางเชื่อม และถนน คสล. ที่ชำรุด ต.ชนบทนา
0.000 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						176,805.09			248,476.47	
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ๓71-๓73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 ป้ายจราจรระหว่างทำการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ชนิด High Pressure sodium lamps 250 watts										
	รวม						176,805.09			248,476.47	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนายสมศักดิ์ ปานแย้ม)
นักพัฒนาชุมชน

(นายไมตรี เกตุยงประดิษฐ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธการ นวลย่อง)
นายช่างโยธา