



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนานนก
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ความยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมเปิด-ปิด ได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๖๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

นายสมาน คงละออ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชนาชนาก อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาชนาก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ความยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมเปิด-ปิด ได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน	ปานแย้ม	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายยุทธการ นายช่างโยธา	นวลย่อง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวรจนา เจ้าพนักงานธุรการ	จงไกรจักร์	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ฝ่าย/งาน

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลชนานาก

* ประเภท

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองห้าง

* สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลชนานาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

* เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชนานาก

* ออกแบบและรายการ

กองช่าง

แบบเลขที่

* ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

* ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงินไข	509,125	1.2799	651,629	
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			651,629	
	คิดเป็นเงินประมาณ			651,000	
	(ตัวอักษร) (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

* ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

* เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนานาก
ที่ 084 / 2568 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา 651,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ปานไย้ม)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายยุทธการ นวลยอง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวรจนา จังไกรจักร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2. งานผิวทางจราจรบนท้องเหลี่ยม										
2.1		งานวัสดุคลึงเลือกเบดดีเรียบ (ดินลูกรัง)	300.00	ลบ.ม.	460.00	138,000.00	-	-	138,000.00	
2.2		งานหินคลุกผิวจราจรหนา 0.20 เมตร	27.00	ลบ.ม.	529.00	14,283.00	-	-	14,283.00	
3. งานอื่นๆ										
3.1		ปูขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	50.00	ชิ้น	180.00	9,000.00	40.00	2,000.00	11,000.00	
3.2		งานติดตั้งเสาฐานโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวม						295,378.07		50,463.68	509,124.74	
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด						295,378.07		50,463.68	509,124.74	

ประมาณราคาต่อตาราง
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างท่าอรรถสิทธิ์ม คตอ.บ้านหนองห้าง
หมู่ที่ 4 ตำบลขนานนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานก่อสร้างท่าอรรถสิทธิ์ม								
1.1	งานดินชุดปรับพื้นที่	50.54	ลบ.ม.	-	-	48.07	2,429.46	2,429.46	ที่บาราคาวัสดุ
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	34.74	ลบ.ม.	2,495.18	86,682.55	436.00	15,146.64	101,829.19	- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.90	ลบ.ม.	2,222.63	4,223.00	466.00	885.40	5,108.40	(ไม่รวมภาษีของจังหวัดนครศรีฯ)
1.4	งานเสริมเหล็ก								ประจำปี 2567
	- RB ขนาด 6 มม.	0.03	คืบ	21,893.46	569.23	4,400.00	114.40	683.63	- ตำนกัชั้นเสริมเหล็กการค่า
	- RB ขนาด 9 มม.	1.02	คืบ	20,882.81	21,216.93	4,400.00	4,470.40	25,687.33	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- DB ขนาด 20 มม. (Dowel)	0.13	คืบ	22,007.48	2,794.95	3,100.00	393.70	3,188.65	- ราคาท้องถิ่นอำเภอปากพนัง
	- DB ขนาด 12 มม.	1.47	คืบ	20,362.71	29,994.27	3,100.00	4,566.30	34,560.57	
	- DB ขนาด 16 มม.	0.67	คืบ	21,705.62	14,629.59	3,100.00	2,089.40	16,718.99	
	- DB ขนาด 20 มม.	-	คืบ	-	-	-	-	-	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	คืบ	-	-	-	-	-	
1.5	งานฉาบผิวเหล็ก	64.00	กก.	50.16	3,210.24	-	-	-	
1.6	งานไม้แบบ คัดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.00 %	67.01	ลบ.ฟ.	502.81	33,693.30	-	-	33,693.30	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	134.02	ลบ.ม.	-	-	139.00	18,628.78	18,628.78	
1.7	ไม้ค้ำยันขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	11.00	คืบ	180.00	1,980.00	40.00	440.00	2,420.00	
1.8	ตะปูตอกแบบ	33.50	กก.	26.55	889.43	-	-	889.43	
1.9	งาน Joint Filler	5.36	ตร.ม.	200.00	1,072.00	40.00	214.40	1,286.40	
1.10	งานทรายถมข้าง Box (แน่น)	18.08	ลบ.ม.	1,053.24	19,042.58	60.00	1,084.80	20,127.38	
1.11	งานดินถมกันน้ำ	142.00	ลบ.ม.	390.00	55,380.00	-	-	55,380.00	
1.12	งานรื้อสะพานเดิม	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	