

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนานนก
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ความยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมเปิด-ปิด ได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๖๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก

พิมพ์/วาง
หัวหน้าส่วนราชการ
รองปลัด อบต
ปลัด อบต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลชนาบนาก อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ความยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมเปิด-ปิด ได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน	ปานแย้ม	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายยุทธการ นายช่างโยธา	นวลย่อง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวรจนา เจ้าพนักงานธุรการ	จงไกรจักร์	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
* ประเภท	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองห้าง		
* สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช		
* เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก		
* ออกแบบและรายการ	กองช่าง		แบบเลขที่
* ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 2	แผ่น
* ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 มิถุนายน 2568		

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย0.00% เงินประกันผลงานหัก0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้7.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.00%	513,370	1.2799	657,062	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			657,062	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			657,000	

* ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.
* เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
ที่ 252 / 2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา 657,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ปานแย้ม)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายยุทธการ นวลย่อง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวรจนา จงไกรจักร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาต่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองห้าง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 วันที่ 27 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม									
1.1	งานดินขุด/ปรับพื้นที่	50.54	ลบ.ม.	-	-	48.07	2,429.46	2,429.46	ที่มราคาวัดศุ
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	34.74	ลบ.ม.	2,620.00	91,018.80	466.00	16,188.84	107,207.64	- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.90	ลบ.ม.	2,607.48	4,954.21	104.00	197.60	5,151.81	(ไม่รวมภาษี)ของจังหวัดนครศรีฯ
1.4	งานเสริมเหล็ก								ประจำปี 2568
	- RB ขนาด 6 มม.	0.03	ตัน	22,314.49	580.18	4,400.00	114.40	694.58	- สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการค้า
	- RB ขนาด 9 มม.	1.02	ตัน	21,444.68	21,787.79	4,400.00	4,470.40	26,258.19	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- DB ขนาด 20 มม. (Dowel)	0.13	ตัน	22,007.48	2,794.95	3,100.00	393.70	3,188.65	- ราคาท้องถิ่นอำเภอปากพนัง
	- DB ขนาด 12 มม.	1.47	ตัน	20,520.56	30,226.78	3,100.00	4,566.30	34,793.08	
	- DB ขนาด 16 มม.	0.67	ตัน	20,598.41	13,883.33	3,100.00	2,089.40	15,972.73	
	- DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
1.5	งานลวดผูกเหล็ก	64.00	กก.	50.16	3,210.24	-	-	3,210.24	
1.6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.00 %	67.01	ลบ.ฟ.	502.81	33,693.30	-	-	33,693.30	
	- ค่าแรงไม้แบบ	134.02	ลบ.ม.	-	-	139.00	18,628.78	18,628.78	
1.7	ไม้ลิ้นขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	11.00	ตัน	180.00	1,980.00	40.00	440.00	2,420.00	
1.8	ตะปูตอกแบบ	33.50	กก.	37.39	1,252.57	-	-	1,252.57	
1.9	งาน Joint Filler	5.36	ตร.ม.	200.00	1,072.00	40.00	214.40	1,286.40	
1.10	งานทราชมอข้าง Box (แนบ)	18.08	ลบ.ม.	1,053.24	19,042.58	60.00	1,084.80	20,127.38	
1.11	งานดินถมก้นน้ำ	142.00	ลบ.ม.	390.00	55,380.00	-	-	55,380.00	
1.12	งานโรตอะพาดเดิม	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

ประมาณราคาต่อตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง
 ฝ่ายประมาณราคา
 ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คล.บ.บ้านหนองห้าง
 หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท อำเภอปากพะยูน จังหวัดศรีธรรมราช
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2. งานผิวทางจราจรบนท่อเหลี่ยม									
2.1	งานวัสดุตัดเลือกบดอัดเรียบ (ดินลูกรัง)	300.00	ลบ.ม.	455.00	136,500.00	-	-	136,500.00	
2.2	งานหินคลุกผิวจราจร หนา 0.20 เมตร	27.00	ลบ.ม.	525.00	14,175.00	-	-	14,175.00	
3. งานอื่นๆ									
3.1	ไม้ขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	50.00	ต้น	180.00	9,000.00	40.00	2,000.00	11,000.00	
3.2	งานติดตั้งมาตรฐานโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	