

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.สายสระศรีเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.สายสระศรีเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต. กำหนด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน คงละออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.สายสระศรีเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมภัค นักพัฒนาชุมชน	ปานแย้ม	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายยุทธการ นายช่างโยธา	นวลย่อง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวรจนา เจ้าพนักงานธุรการ	จงไกรจักร์	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. สายสระศรีเมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	127.00	6.59	836.93	1.4018	9.24	1,173.21
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	25.40	887.98	22,554.69	1.4018	1,244.77	31,617.17
3	งานผิวทางคอนกรีต (กำลังอัด 280 ksc)	ลบ.ม.	50.80	3,062.83	155,591.76	1.4018	4,293.48	218,108.53
4	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT	ม.	8.00	122.89	983.12	1.4018	172.27	1,378.14
5	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	40.00	75.71	3,028.40	1.4018	106.13	4,245.21
6	ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.06	566.03	10,788.53	1.4018	793.46	15,123.36
	ราคากลาง (บาท)							**271,645.62**
	คิดเป็นราคางบประมาณ							**271,600.00**
		(สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)						

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**	193,783.44
② **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	-
③ **ค่าดำเนินการ+กำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ในรูปของ Factor F**	1.4018

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
ที่ 459 / 2569 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา 271,600.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมภัค ปานแย้ม)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายยุทธการ นวลย่อง)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวรจนา จงไกรจักร์)
เจ้าพนักงานธุรการ