



- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจียม-ถนนพนัก้านน้ำเค็ม หมู่ที่ ๓ ตำบลชนาบานาก
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบานาก
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. เกรด เกลีย บดอัดแน่นตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวดี	วงษ์จันทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดฯประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาววิไลวรรณ	บุญชัย	ตำแหน่ง นิติกร กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายยุทธการ	นวลย่อง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจียม-อนนพน์กันน้ำเค็ม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาบนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบนา
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

- 336,320.00

1

1.3984

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ บุญชัย)
นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยุทธการ นวลย่อง)
นายช่างโยธา

รายละเอียดรายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจียม-ถนนพงษ์กันน้ำเค็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาบนา อำเภopakphang จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 34.50 บาท/ลิตร

1. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	250.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 70.00 กม.	=	225.59	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม	=	475.59	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่ายุบตัว 475.59 X 1.50	=	713.39	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	22.32	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	81.90	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	817.61	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่างานต้นทุน	=	815.00	บาท/ลบ.ม. (แน่น)

2. งานปรับพื้นทางเดิม

ใช้ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	=	12.91	บาท/ตร.ม.
คิดเพียง 40% เนื่องจากพื้นทางเดิมแน่นและไม่มีการบดทับ(เกรดแต่งพื้นทางเดิม)	=	5.16	บาท/ตร.ม.