



แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนบ้านหนองลาน-บ้านแก่นายเลียบ หมู่ที่ ๔ ตำบลชนาบนาก
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการใช้วัสดุดินถม ถมยกระดับ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุดินถมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมใช้วัสดุลูกรังทำผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสุภาวดี วงษ์จันทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๒ นางอาทิตย์ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๓ นายยุทธการ นวลย่อง ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ บุคคลถนนบ้านหนองลาน-บ้านก้านายเลียบ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบนา อำเภอบักพั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบนา
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(สหมินห้าพันบาทถ้วน)

- 1.3984

นายช่างโยธา

รายละเอียดรายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ บุกเบิกถนนบ้านหนองลาน-บ้านแก่นายเลียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนานนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 34.50 บาท/ลิตร

1. งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)		=	23.40	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 25.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ		=	107.24	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	180.64	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว	180.64 X 1.00	=	21.40	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ลิด 50 %)		=	202.04	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	200	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				

2. งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	36.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)		=	34.46	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 70.00 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ		=	225.59	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	296.05	บาท/ลบ.ม.
ค่าขุดตัว	296.05 X 1.00	=	296.05	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)		=	8.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	304.55	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	300.00	บาท/ลบ.ม.

3. งานปรับพื้นทางเดิม

ใช้ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานถางป่าขุดคอ(ขนาดเบา)		=	1.54	บาท/ตร.ม.
--	--	---	------	-----------