



แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานท่านา-บ้านนางมณู หมู่ที่ ๔ ตำบลชนาบานาก
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบานาก
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการใช้วัสดุลูกรัง ถมยกระดับ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสุภาวดี วงษ์จันทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายสมศักดิ์ ปานแย้ม	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายยุทธการ นวลย่อง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานท่านา - บ้านนางมูญ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลนาบนา อำเภอปากแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบนา
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

นายช่างโยธา

รายละเอียดรายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานท่านา - บ้านนางมบุญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบนา อำเภอปากแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 34.50 บาท/ลิตร

1. งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	36.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	34.46	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 70.00 กม.	=	225.59	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม	=	296.05	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่ายุบตัว 296.05 X 1.00	=	296.05	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	8.50	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	304.55	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่างานต้นทุน	=	300.00	บาท/ลบ.ม. (แน่น)

2. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	250.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 70.00 กม.	=	225.59	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม	=	475.59	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่ายุบตัว 475.59 X 1.00	=	475.59	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	22.32	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	497.91	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่างานต้นทุน	=	495.00	บาท/ลบ.ม. (แน่น)

3. งานปรับพื้นทางเดิม

ใช้ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	=	12.91	บาท/ตร.ม.
คิดเพียง 40% เนื่องจากพื้นทางเดิมแน่นและไม่มีการบดทับ(เกรดแต่งพื้นทางเดิม)	=	5.16	บาท/ตร.ม.