



แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแนวเขตไร่จากตรงข้ามบ้านนายห้วน-แนวเขตไร่นางจารุณี รักกมล หมู่ที่ ๒ ตำบลชนาบนาก

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการใช้วัสดุหินคลุก ทำผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ลบ.ม. เกรด เกลีย บดอัดแน่น ตลอดสายพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวดี วงษ์จันทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวทิพย์สุดา นกเส้ง	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายยุทธการ นวลย่อง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแนวเขตไร่จาก ตรงข้ามบ้านนายห้วน - แนวเขตไร่นางอาวุธณี รักภม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชนบท อำเภอปากพะยูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

238,787.20

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

③ ค่าดำเนินการ+กำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ในรูปของ Factor F

1.3984

ที่ 345 / 2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

และให้ชดเชยประมาณราคา 333,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสุภาวดี วงษ์จันทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุดา นกเลี้ยง)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธการ นวลย่อง)

นายช่างโยธา

รายละเอียดรายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแนวเขตไร่จาก ตรงข้ามบ้านนายห้วน - แนวเขตไร่นางอารุณี รักษมล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาบนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอมือง 34.50 บาท/ลิตร

1. งานพื้นทางหินกลุ่ก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	250.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 70.00 กม.	=	225.59	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม	=	475.59	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขุดตัว 475.59 X 1.50	=	713.39	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	22.32	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	81.90	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	817.61	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่างานต้นทุน	=	815.00	บาท/ลบ.ม. (แน่น)

2. งานปรับพื้นทางเดิม

ใช้ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	=	12.91	บาท/ตร.ม.
คิดเพียง 40% เนื่องจากพื้นทางเดิมแน่นและไม่มีการบดทับ(เกรดแต่งพื้นทางเดิม)	=	5.16	บาท/ตร.ม.