

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ชนาบนาก หมู่ที่ ๔ ตำบลชนาบนาก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ชนาบนาก หมู่ที่ ๔ ตำบลชนาบนาก โดยดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง เป็นห้องน้ำผู้หญิง ๒ ห้อง ห้องน้ำผู้ชาย ๒ ห้อง ห้องน้ำคนพิการ ๑ ห้อง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งานที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

๑.แบบบูรณาการงานก่อสร้างห้องน้ำ

๒.บัญชีปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔,ปร.๕) งานก่อสร้างห้องน้ำ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสทิน คงละอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก



พิมพ์/วาง
หัวหน้าส่วนราชการ
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ชนาบนาก หมู่ที่ ๔ ตำบลชนาบนาก

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน โดยดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง เป็นห้องน้ำ
ผู้หญิง ๒ ห้อง ห้องน้ำผู้ชาย ๒ ห้อง ห้องน้ำคนพิการ ๑ ห้อง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑
ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งานที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

๑.แบบรูปรายการงานก่อสร้างห้องน้ำ

๒.บัญชีปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔,ปร.๕) งานก่อสร้างห้องน้ำ

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางลีนจี ภาชนะกาญจน์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสุภาวดี วงษ์จันทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายยุทธการ นวลย่อง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
* ประเภท	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ขนานนก		
* สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช		
* เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก		
* ออกแบบและรายการ	กองช่าง	แบบเลขที่	
* ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 5	แผ่น
* ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 ตุลาคม 2565		

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข	451,354	1.3056 /	589,288 /	
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			589,288	
	คิดเป็นเงินประมาณ			589,000 /	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

* ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

* เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก

ที่ 366 / 2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

และให้ยึดถือประมาณราคา 589,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)

ปลัด อบต.

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาวดี วงษ์จันทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธการ นวลย่อง)

นายช่างโยธา

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ชนาบานก

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลชนาบานก อำเภอปากพะนิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบานก

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานวางผังอาคาร+ปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	งานปูคิเมนต์มกลับ	24.30	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,405.70	2,405.70	
1.3	ทรายหยาบ	2.40	ลบ.ม.	700.93	1,682.23	91.00	218.40	1,900.63	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	2,429.91	971.96	398.00	159.20	1,131.16	
1.5	คอนกรีต 240/ks	8.80	ลบ.ม.	2,562.62	22,551.06	391.00	3,440.80	25,991.86	
1.6	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	580.00	8,700.00	133.00	1,995.00	10,695.00	
1.7	ไม้รวายี่แบบ	4.50	ลบ.ฟ.	640.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
1.8	ตะปู	14.80	กก.	39.30	581.64	-	-	581.64	
1.9	เหล็กเสริม								
-	เหล็กเสริม sr 6 มม.	199.60	กก.	29.05	5,798.38	3.40	678.64	6,477.02	
-	เหล็กเสริม sr 9 มม.	127.80	กก.	27.71	3,541.34	3.40	434.52	3,975.86	
-	เหล็กเสริม sd 16 มม.	498.40	กก.	26.66	13,287.34	3.40	1,694.56	14,981.90	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	24.80	กก.	68.84	1,707.23	-	-	1,707.23	
1.10	เหล็กรูปพรรณ								
-	เหล็กc - 100 x 50 x 20 x2.3 มม. ยาว 6 ม.	19.00	ท่อน	721.77	13,713.63	-	-	13,713.63	
-	เหล็กc - 75 x 45 x 15 x2.3 มม. ยาว 6 ม.	11.00	ท่อน	637.85	7,016.35	-	-	7,016.35	
-	เหล็กกล่อง 100 x 100 ทนฯ 2.0 มม. ยาว 6 ม.	1.00	ท่อน	653.00	653.00	-	-	653.00	
-	แผ่นเพลาเหล็ก 150 x 150 ทนฯ 4.0 มม.	8.00	แผ่น	220.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
-	ค่าแรงติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	667.30	กก.	-	-	8.50	5,672.05	5,672.05	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ขนานนก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนานนก อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ทาสีน้ำมัน โคร่งหลังคา	77.00	ตร.ม.	60.00	4,620.00	38.00	2,926.00	7,546.00	
	รวม1				89,464.17		21,624.87	111,089.04	05
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคา MATAL SHEET เหล็บบีชี ขนาด 0.35 มม.	49.00	ตร.ม.	295.00	14,455.00	70.00	3,430.00	17,885.00	
	- พร้อมฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม.	20.00	ม.	96.00	1,920.00	50.00	1,000.00	2,920.00	
	- ครอบ METAL SHEET FLASHING	30.00	ม.	200.00	6,000.00	69.00	2,070.00	8,070.00	
	- เติงชาย + ทัมชิงชายไม้เทียม กว้าง 6 นิ้วและ8นิ้ว								
	2.2 งานผนังและฝ้าผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	90.00	ตร.ม.	273.00	24,570.00	89.00	8,010.00	32,580.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	180.00	ตร.ม.	60.00	10,800.00	82.00	14,760.00	25,560.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8" x 8" นิ้ว	116.00	ตร.ม.	280.00	32,480.00	138.00	16,008.00	48,488.00	
	2.3 งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 12" x 12" นิ้ว	21.00	ตร.ม.	317.00	6,657.00	125.00	2,625.00	9,282.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ (เส้นอิฐก่อนติดตั้ง)	3.00	ตร.ม.	317.00	951.00	125.00	375.00	1,326.00	
	รวม2				97,833.00		48,278.00	146,111.00	
3	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู(PVC)บานเปิดเดี่ยว ครอบชุด ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	3,700.00	7,400.00	210.00	420.00	7,820.00	
	- ประตู(PVC)บานเปิดเดี่ยว ครอบชุด ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	210.00	840.00	13,640.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. ขนนาบมาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนนาบมาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนนาบมาก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ครอบชุด ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1.00	/ ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	รวม3				35,700.00		1,260.00	36,960.00	
4	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก	64.00	/ ตร.ม.	54.00	3,456.00	30.00	1,920.00	5,376.00	
	รวม4				3,456.00		1,920.00	5,376.00	
5	งานไฟฟ้า								
	5.1 งานไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมวงจรย่อย 4 วงจรพร้อมเมนสวิตช์	1.00	/ ชุด	2,650.00	2,650.00	500.00	500.00	3,150.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์	4.00	/ ชุด	310.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	- โคมไฟลูออโรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์ ฝาครอบอะคริลิก	8.00	/ ชุด	1,510.00	12,080.00	135.00	1,080.00	13,160.00	
	- สวิตช์ ปัด-ปิด	4.00	/ ชุด	68.00	272.00	90.00	360.00	632.00	
	5.2 งานสายไฟและเดินสายไฟ								
	- เดินสายไฟฟ้าภายใน	8.00	/ ชุด	400.00	3,200.00	280.00	2,240.00	5,440.00	
	- เดินสายไฟฟ้าภายนอก	1.00	/ L/S	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวม5				22,942.00		4,180.00	27,122.00	
6	งานสุขภัณฑ์								
	6.1 งานสุขภัณฑ์								
	- โถชักโครกชนิดนั่งราบบีลิ่งพักน้ำ(รุ่นประหยัดน้ำ)	3.00	/ ชุด	3,660.00	10,980.00	298.00	894.00	11,874.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ชนาชนาก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชนาชนาก อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาชนาก
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้แช่เย็นแช่ แบบนั่งยอง ชนิดฟลิชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	298.00	596.00	7,796.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,095.00	6,190.00	298.00	596.00	6,786.00	
	- แผงกั้น โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	170.00	170.00	1,235.00	
	- อ่างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	2,370.00	14,220.00	298.00	1,788.00	16,008.00	
	- อ่างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	298.00	298.00	2,048.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	390.00	1,950.00	103.00	515.00	2,465.00	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	240.00	1,200.00	35.00	175.00	1,375.00	
	- ตะแกรงกรองผงตกดิน DIA 3"	5.00	ชุด	320.00	1,600.00	70.00	350.00	1,950.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด	7.00	ชุด	1,010.00	7,070.00	25.00	175.00	7,245.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	590.00	1,770.00	25.00	75.00	1,845.00	
	- กระเบื้องแบบแปลน เฌอร์ขอบ ขนาด 1.10 x 2.20 ม.	2.00	บาน	3,630.00	7,260.00	-	-	7,260.00	
	- กระเบื้องแบบแปลน เฌอร์ขอบ ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	1.00	บาน	1,360.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
	6.2 งานเดินท่อน้ำดี-น้ำเสีย								
	- ท่อ p.v.c. ขนาด 1/2 "	20.00	ท่อน	45.79	915.80	80.00	1,600.00	2,515.80	
	- ท่อ p.v.c. ขนาด 2 "	10.00	ท่อน	185.98	1,859.80	100.00	1,000.00	2,859.80	
	- ท่อ p.v.c. ขนาด 4 "	5.00	ท่อน	660.75	3,303.75	220.00	1,100.00	4,403.75	
	- บ่อพัก ขนาด 0.50x0.50x0.60 ม.	1.00	บ่อ	320.00	320.00	120.00	120.00	440.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดความจุ้นต่ำกว่า 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	
	รวม 6				91,014.35		12,452.00	103,466.35	

